

# Prislista Vinter



## Sommarnöjens priser inkluderar

- Nyckelfärdigt monterat och vinterisolerat hus i naturmaterial.
- Komplet målning utvändigt och behandling med hårdvaxolja invändigt.
- Skjutglaspartier eller pardörrar i massivt trä med härdat isolerglas.
- Massiva trägolv behandlade med hårdvaxolja.
- Snickeribyggt kök i Sommarnöjens design med integrerade vitvaror från Electrolux.
- Badrum med golvvärme, naturlig granitkeramik, vägghängd wc och dolda anslutningar.
- Invändig el och VA med snabb anslutning mot tomten.
- Ansvar enligt Konsumentköplagen alternativt ABS 18 (med Totalansvar).

## Att notera

- Alla priser är fasta, i svenska kronor samt inklusive moms, 25 %.
- Trailertransport från Sommarnöjens fabrik till beställaren är beroende av var huset ska levereras och vald husmodell. I offerter från Sommarnöjen anges trailertransporten alltid med fast pris.
- Kostnad för kranlyft av huset från trailer till byggplats (och eventuell omlastning som krävs) är beroende av byggplatsen och beräknas av lokal kranentreprenör på förfrågan från Sommarnöjen.
- Kostnad för markarbete är beroende av byggplatsen och beräknas av lokal entreprenör, på förfrågan från beställaren eller Sommarnöjen (vid Totalansvar).
- Om ett tillval ersätter en annan produkt, material eller ytbehandling innebär tillvalets pris mellanskillnaden mellan tillvalet och grundutförandet.
- Rätt till ändringar i specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.

## Leveransvillkor

- Se sidor 10-13.

*Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).*

## Exteriör

<b>Vinter 100</b>	3.350.000
<b>Vinter 75</b>	2.750.000
<b>Vinter 50</b>	1.750.000
<b>Vinter 30</b>	1.250.000

### Grundutförande

Arkitektur	Sommarnöjen i samarbete med Bornstein Lyckefors Arkitekter.
Nockhöjd exkl grund	380–390 cm exklusive grund (efter takyttskikt).
Takkonstruktion	Yttertak. Underlagspapp. Plyfa. Luftspalt. Vindskydd. Stålkonstruktion. Reglar. Ekologisk mineralfiber 245 mm. Ångspärr. Träregel. Innertak.
Väggkonstruktion	Ytterpanel. Spikläkt. Luftspalt. Vindskydd. Stålkonstruktion. Reglar. Ekologisk mineralfiber 165 mm. Ångspärr. OSB-skiva. Innervägg.
Golvkonstruktion	Förzinkad stålplåt. Stålkonstruktion. Golvbjälkar. Ekologisk mineralfiber 245 mm (195 mm i Vinter 30). Undergolv i vattenbeständig plyfa. Innergolv.
Standard snölastzon	Upp till 3,5.

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).

## Exteriör

### Grundutförande

Takyttskikt	Bitumenmatta med yttskikt i svart skiffergranulat.
Ytterpanel	Stående träpanel behandlad med matt slamfärg från Falu Rödfärg (svart, grå, ljus faluröd eller mörk röd).
Glas	Treskikts energiglas, härdade i dörrar och lågt placerade fönster.
Yttskikt glaspartier	Trä med karm och infästning i transparent lasyr.
Utebelysning	Chios 150 från Astro.
Utvändig förvaring	Sittbänk och skidskåp samt vedförråd (ej Vinter 30).
Entréaltan	Enligt grundritning.

### Tillval

Takyttskikt	Shingeltak av bitumen (svart, grå, faluröd, grön eller brun).	*300
	Plåt (svart, grå, zink-magnesium, silver metallic, faluröd).	*1.000
	Faltak i kärnfuru med grånande tjärvitriol/annan tjärfärg.	*1.500
	Sedum (grönt växttak).	*2.500
	Integrerat soltak från SunRoof.	Offert
Ytterpanel	Liggande panel istället för stående panel.	*500
	Panel behandlad med grånande tjärvitriol eller annan tjärfärg från Auson (svart, svartbrun, grön eller faluröd).	*500
Yttskikt glaspartier	Utsida i underhållsfri aluminium med valfri RAL-kulör.	*1.000
Orientering	Frontvy.	0
	Gavelvy.	0
	Ryggvy.	0
Stort glasparti i allrum	Delat panoramafönster.	0
	Skjutglasparti.	30.000
	Odelat panoramafönster i Frontvy och Ryggvy.	35.000
	Odelat panoramafönster i Gavelvy .	40.000
Specialutförande	Spegelvänt hus.	0
	Förhöjt hus med 420 cm istället för 390 cm i totalhöjd.	*1.000
Snölastzon	4,0-4,5.	*300
	5-6,5.	*500
Utedusch	Komplett med varmvattenblandare (tas bort vintertid).	25.000
Utvändigt eluttag	Exxact från Schneider Electrics, dubbelt.	3.000
Vattenutkastare	Gustavsberg.	10.000
Stuprör	Istället för kedja.	15.000
Extra utebelysning	Chios 150 från Astro. Per ytterligare armatur.	2.000
Takfönster	Olika storlekar. Pris från.	30.000
Platsbyggd altan	Tryckimpregnerad furu i skräddarsydda mått. Per kvm.	2.500
Pergola	Pergola i tryckimpregnerad furu över altan. Per kvm.	3.000
Altantak	Tak över altan. Tätskikt av bitumenmatta. Per kvm.	3.500

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).

## Interiör

### Grundutförande

Innergolv	Massiv skruvad grantilja behandlad med naturlig hårdvaxolja.
Innergolv i entré	Mörk granitkeramik J Limestone Antracite från Bricmate 30 x 30 cm.
Innervägg & innertak	Massiv gran behandlad med naturlig hårdvaxolja.
Innerdörrar	Trä behandlat med naturlig hårdvaxolja runt en kärna av MDF.
Fönster invändigt	Trä behandlat med transparent naturlig mattlack.
Strömställare & uttag	Renova från Schneider Electric, svarta.
Uppvärmning	Termostatstyrda radiatorer Neo från Adax, svarta.
Kamin (Vinter 75/100)	Vedeldad gjutjärnskamin 320AG från Contura med värmelagrande stensidor, komplett med skorsten och glidskydd för stege (ej sotarintyg).

### Tillval

Spotlights i alla rum	Ascoli från Astro, mattsvart.	*750
Internetuttag	Renova från Schneider Electric, svarta.	3.000
TV-uttag	Renova från Schneider Electric, svarta.	3.000
Kamin för Vinter 50	Vedeldad gjutjärnskamin TT60S från TermaTech med värmelagrande sten, skorsten och glidskydd för stege. Med komplett montering (ej sotarintyg).	80.000
Fjärrstyrda radiatorer	Neo Wi-Fi från Adax, svarta.	*400
Luft-luftvärmepump	För Vinter 30-50 (med wifi och AC).	35.000
	För Vinter 75-100 (med wifi och AC).	40.000
Förberett för vattenburen golvvärme	Leverans utan radiatorer, innergolv i trä och socklar. El och VA förbereds för montering av värmepanna och golvvärme fördelarskåp. Sommarnöjen handlar upp önskad värmepanna, vattenburet värmesystem samtläggning av innergolv och socklar från lokala entreprenörer. Självkostnad för entreprenörerna tillkommer vilket inkluderar ett påslag på 10 % samt mervärdesskatt.	*-600
Integrerat soltak	Se Exteriör/Takyttskikt.	

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).

# Kök

## Grundutförande

Stomme	Snickeribyggd i massivt trä behandlat med hårdvaxolja.
Luckor och lådfronter	Trä behandlat med antracitgrå mattfärg runt en kärna av MDF.
Handtag	Frästa grepp.
Bänkskiva	Massiv naturvaxad furu.
Vask	Franke, rostfri.
Blandare	INXX II sharp från Mora, mattsvart.
Stänkskydd	Härdat glas över spishäll.
Kyl/frys	Electrolux, hög kyl/frys integrerad i högskåp (bänkmodell i Vinter 30).
Häll	Electrolux, induktion, fyra zoner.
Inbyggnadsugn	Electrolux, integrerad i bänkskåp.
Kolfiberfläkt	Electrolux, integrerad i väggskåp.

## Tillval

Diskmaskin	Electrolux, integrerad i bänkskåp.	10.000
Kombiugn/mikro	Electrolux, integrerad i bänkskåp. Istället för integrerad ugn.	7.000
Bänkskiva i ek	Hårdvaxolja med önskat pigment. Per löpmeter.	1.000
Bänkskiva i komposit	Silestone, utvalda nyanser. Per löpmeter.	6.500
Frånluftsfläkt	Ersätter kolfiberfläkt.	20.000

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).

## Badrum

### Grundutförande

Golv	Mörk granitkeramik J Limestone Antracite från Bricmate.
Väggar	Stående panel i gran behandlad med naturlig hårdvaxolja. Mörk granitkeramik J Limestone Antracite från Bricmate vid dusch.
Duschvägg	Klarglas, dubbel.
Dusch/blandare	Shower system kit INXX II från Mora, mattsvart.
Tvättställsblandare	INXX II Soft från Mora, mattsvart.
Tvättställ	Vero från Duravit. Inklusive handdukhållare.
Spegelhylla	Snickeribyggt från Sommarnöjen.
Vägghängd wc	Duravit Starck ME Rimless från Duravit för inbyggd cistern.
Spolknapp	Pneumatisk från Gustavsberg.
Krokar & pappershållare	INXX II från Mora, mattsvart.
Varmvattenberedare	Integrerad och dold i skåp.
Strömställare & uttag	Exxact IP44 från Schneider Electrics, antracit.
Belysning	Opus 100/100 LED från Ifö, mörkgrå.
Ventilation	Badrumsfläkt från PAX.
Uppvärmning	Komfortgolvvärme.

### Tillval

Handdukstork	Eldo 1 från TVS. Svart.	5.000
Kommod	Kommod under tvättställ i Sommarnöjens design.	20.000
Tvätt	Tvättmaskin med integrerad torktumlare från Electrolux.	15.000
Miljötoalett	Snålspolande wc från Wostman.	10.000
Miljötoalett	Förbränningstoilet Cinderella Comfort.	70.000

## Bastu

### Grundutförande

### Standard i Vinter 75 och Vinter 100

Dörr	I klarglas och asp.
Golv	Mörk granitkeramik J Limestone Antracite från Bricmate 30 x 30 cm.
Aggregat	Cilindro från Harvia.
Belysning	Opus 100/100 vit från Ifö.
Inredning	Innerväggar och innertak i ljus asp. Dubbla lavar i ljus asp.
Ventilation	Tilluft och frånluft.
Uppvärmning	Komfortgolvvärme.

### Tillval till bastu

Vedeldat aggregat	Línear 22 från Harvia, inklusive skydd, stenar och rör.	50.000
-------------------	---	--------

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).

## Fast inredning

### Grundutförande

Omfattning	Entrédel enligt ritning.
Stomme	Snickeribyggd i massivt trä behandlat med hårdvaxolja .
Luckor och lådfronter	Trä behandlat med hårdvaxolja runt en kärna av MDF.
Handtag	Kromade beslag med svarta läderdetaljer från Stilbeslag.

### Tillval

Sovloft	Sovloft över del av huset. Komplet med luftigt räcke, stege och två riktbara läslampor med dimmer. Per kvm loftyta.	6.000
Fasta sovplatser	Snickeribyggd stomme för dubbelsäng med förvaring nedtill och integrerade riktbara läslampor med dimmer.	35.000
	Snickeribyggd stomme för våningssäng med förvaring nedtill, räcke och stege samt två integrerade riktbara läslampor med dimmer.	35.000
Fast sovrumsinredning	Kombination av integrerad garderob och skrivbord med hyllor till mindre sovrum, upp till 200 cm bredd.	35.000
	Integrerade garderober till mindre sovrum, upp till 200 cm bredd.	40.000
	Kombination av integrerad garderob och skrivbord med hyllor till större sovrum, upp till 300 cm bredd.	45.000
	Integrerade garderober till större sovrum, upp till 300 cm bredd.	50.000

*Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).*

## Arkitektur

### Tillval

Individuell utformning	Anpassning efter beställarens önskemål och platsens förutsättningar. Nya arkitekt- och bygghandlingar. Inklusivt två avstämningsmöten och revideringar.	*3.000 min 150.000
Individuell justering	Anpassning efter beställarens önskemål och platsens förutsättningar, inom ramen för en modells yttermått och VA-placering. Nya arkitekt- och bygghandlingar. Inklusivt ett avstämningsmöte och revidering.	*1.500 min 95.000
Individuell interiör	Utformning och inköp för individuell interiör med anpassade snickerier och material. Ny rumsbeskrivning.	Offert
Altaner och utemiljö	Utformning efter beställarens önskemål och platsens förutsättningar. Inklusivt avstämningsmöte och revidering.	Offert
Bygglovsansökan	Framtagning av kompletta handlingar för bygglovsansökan samt löpande kontakter och uppföljning med kommunen (exklusive avgifter och exklusive eventuell utstakning om sådan krävs av kommunen).	*500 min 40.000
Strandskyddsdispens	Framtagning av kompletta handlingar för ansökan om strandskyddsdispens samt löpande kontakter och uppföljning med kommunen (exklusive avgifter).	40.000
Övriga ansökningar	Hjälp med fastighetsdelning, rivning och andra typer av ansökningar offereras separat.	Offert

## Totalansvar

<b>Tillval</b>	För full bekvämlighet och extra trygghet	*2.000 min 120.000
Bygglovsansökan	Framtagning av kompletta handlingar för bygglov samt löpande kontakter och uppföljning med kommunen (exklusive kommunala avgifter).	
Projektledning	Upphandling, projektledning, kvalitetskontroll och fakturering av entreprenörer för grund- och markarbeten samt dragnings och anslutning till befintlig el och VA.	
Utökat ansvar	Tio års ansvar för hela projektet enligt ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Omfattar både leverans av hus och upphandlade entreprenörers arbeten.	
Utöver ersättning ovan debiterar Sommarnöjen sin självkostnad för underentreprenörernas arbete. Den motsvarar fakturabelopp samt påslag på 10 % samt mervärdesskatt.		
Utvidgat Totalansvar	Hantering av rivning, brunn, avsaltningssanläggning, enskilt avlopp, brygga, trappor och uteplatser, trädgårdsanläggning och andra utvändiga arbeten.	Offert

Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).



# Betalningsplan

## Betalningsplan standard

---

Produktion betalas när kostnader uppstår vilket ger lägst totalkostnad.

10 %	Vid avtalets undertecknande.
40 %	Vid erhållet bygglov.
40 %	Vid leverans av husmoduler.
10 %	När huset godkänts vid oberoende slutbesiktning. Om slutbesiktning inte har skett sker slutbetalning fyra veckor efter att Sommarnöjen har meddelat att monteringen är klar (utan Totalansvar) eller att entreprenadarbetena är avslutade (med Totalansvar).

## Betalningsplan tillval

\*1.000

Produktion betalas efter leverans, om det passar beställarens bank eller likviditet bättre.

10 %	Vid avtalets undertecknande.
0 %	Vid erhållet bygglov.
80 %	Vid leverans av husmoduler.
10 %	När huset godkänts vid oberoende slutbesiktning. Om slutbesiktning inte har skett sker slutbetalning fyra veckor efter att Sommarnöjen har meddelat att monteringen är klar (utan Totalansvar) eller att entreprenadarbetena är avslutade (med Totalansvar).

## Betalningsplan Totalansvarstillägg

---

50 % av fast ersättning	Vid erhållet bygglov.
50 % av fast ersättning	När hus och entreprenadarbeten godkänts vid oberoende slutbesiktning. Om slutbesiktning inte har skett sker slutbetalning fyra veckor efter att Sommarnöjen har meddelat att entreprenadarbetena är avslutade.
Underentreprenörer	Fakturering sker i efterskott av utförda arbetsmoment.

*Priser markerade med \* avser kronor per kvadratmeter byggyta för respektive modell (30-100).*

## Leveransvillkor

### Avtal

Avtalspart	Beställarens avtalspart är Sommarnöjen Scandinavia AB med organisationsnummer 556966-3072.
Avtalstyp	Vid godkänd offert tecknas villkorat köpeavtal på färdigmonterat hus med fast pris. För beställare som har valt tjänsten Totalansvar tecknas ett villkorat totalansvaravtal som reglerar Sommarnöjens upphandling och ansvar för markarbeten och andra entreprenadarbeten som överenskommit inom tjänsten Totalansvar.
Villkorat av framkomlighet	Efter tecknat köpeavtal ansvarar Sommarnöjen för att kontrollera att vägen till byggplatsen är framkomlig och att kranlyft av valt hus är möjligt att genomföras. Om kontrollen visar att huset inte kan levereras hävs köpet utan kostnad för beställaren.
Villkorat av bygglov	Efter tecknat köpeavtal påbörjar Sommarnöjen bygglovsprocessen med kommunen. Det innebär att Sommarnöjen förser kommunen med komplett bygglovsansökan, samtliga handlingar som behövs samt sköter kontakterna med kommunen.  Beställare som har kunskap och önskan för att själva sköta bygglovsprocessen får, efter tecknat avtal, istället de ritningar på huset som efterfrågas av deras kommun.  Skulle bygglov inte medges inom 18 månader från inlämnad ansökan hävs köpet. Beställarens totala kostnad begränsas då till ersättning för tjänsten bygglovsansökan (och andra eventuella ansökningar) och arkitekttjänsterna Individuell utformning och Individuell justering.

### Tider

Tillverkningsmetod	Sommarnöjens hus byggs för hand inomhus i kontrollerade förhållanden. Fönster, kök och invändiga detaljer snickeritillverkas för varje enskilt hus.  När huset är färdigt och besiktigt utan anmärkningar transporteras det till beställaren som en eller flera volymmoduler och lyfts på plats med en mobilkran. För att säkerställa kvaliteten på slutprodukten ingår alltid nyckelfärdig montering.
Leveranstid	Huset är färdigmonterat inom tio månader från produktionsstart, om inget annat har avtalats.
Produktionsstart	Som standard sker produktionsstart vid erhållet bygglov. Som alternativ kan beställaren välja produktionsstart direkt efter tecknat avtal och att tillverkning sker parallellt med bygglovsprocessen.
Inflyttning	När huset är färdigställt ska el och VA kopplas in och kontrolleras, en oberoende slutbesiktning genomförs och ett slutbevis utfärdas av kommunen. Detta tar normalt fyra-sex veckor och därefter får inflyttning ske.
Försening	Vid försening av huset tillämpas Konsumentköplagen. Det innebär att beställaren har rätt till ersättning för nödvändiga merkostnader som har orsakats av Sommarnöjens försening.
Ändringar	Ändringar i exteriör utformning, ytskikt, tillval eller placering kan göras fram till att bygglovsansökan har påbörjats. Ändringar i interiöra tillval (förutom kamin) kan göras fram till godkänt bygglov. Ändringar enligt ovan kan påverka leveranstiden.

## Ritningar

---

Grundarkitektur	Sommarnöjens fritidshus är skapade av Sommarnöjen i samarbete med Bornstein Lyckefors Arkitekter.
Utformning	När en grundmodell offereras bifogas principritningar för plan och fasader. Dessa ritningar ligger till grund för offerten.  Om offerten avser hus med Individuell utformning, Individuell justering eller andra ändringar sker slutlig utformning av huset efter tecknat avtal och i samråd med Sommarnöjens arkitekt.  Om speciella vägförhållanden, stort avstånd från väg till byggplats eller sjöleverans gör att huset behöver levereras i mindre moduler än standard kan anpassning av husets utformning ske. Det kan även ske om kommunen ställer specifika krav för att bevilja bygglov eller strandskyddsdispens.  Individuell utformning och Individuell Justering av husets arkitekturritningar tar normalt mellan en och tre månader från tecknat avtal, beroende på omfattning och återkoppling från beställare.
Bygglovsprocess	De flesta beställare väljer tjänsten Bygglövsansökan eller tjänsten Totalansvar, där hjälp med bygglovsprocessen ingår. Sommarnöjen ansvarar då för att ta fram samtliga ritningar och handlingar som kommunen efterfrågar samt för att sköta kontakterna med kommunen.  Bygglövsansökan är i genomsnitt färdigställd inom två månader från tecknat avtal. Detta är exklusive tid för eventuell Individuell utformning och Individuell Justering enligt ovan.
Grundritningar	För beställare som har valt att själva sköta bygglovsprocessen tillhandahåller Sommarnöjen de ritningar på huset som efterfrågas av deras kommun (dock inte ritningar som avser tomten, som situationsplan, marklinjer etc).
Modifiering	Om kommunen kräver modifiering av husets utformning för att bevilja bygglov utför Sommarnöjens arkitekt sådan utan kostnad. Om modifieringen innebär att husets pris förändras justeras köpesumman med prisskillnaden mellan ursprungligen avtalat hus och modifierat hus.

## Transport

---

Trailertransport	Kostnad för trailertransport från Sommarnöjens fabrik till beställaren är beroende av var huset ska levereras och av vald husmodell. I offerter från Sommarnöjen anges trailertransporten alltid med fast pris.
Kranlyft	Kostnad för kranlyft av huset från trailer till byggplats (och eventuell omlastning till mindre lastbil om trailer inte kan nå kranens uppställningsplats) är beroende av byggplatsen och tillkommer till faktisk kostnad.
Kostnad för kranlyft	Genomsnittlig kostnad för kranlyft är 50.000 kr. Faktisk kostnad är beroende av byggplatsen och vald husmodell och beräknas av kranentreprenör på plats.
Ansvar	Sommarnöjen ansvarar för trailertransport samt upphandling, projektledning, kontroll och fakturering för kranlyft och eventuell omlastning.

**Markarbete**

Definition	Sommarnöjens fasta pris avser färdigmonterat hus ovan grund. Kostnad för markarbete (eventuell markförberedelse, grund samt anslutning och inkoppling av el och VA) är beroende av byggplatsen och tillkommer till faktisk kostnad.
Utan Totalansvar	Sommarnöjen tillhandahåller grundritning med mått och belastningar som grunden ska utformas efter samt generella rekommendationer för grunden. Markentreprenören ansvarar för att grunden dimensioneras korrekt utifrån Sommarnöjens underlag, byggplatsens läge, markförhållanden och legala krav. Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.  Markentreprenören fakturerar för sitt arbete och tar ansvar mot beställaren.  Sommarnöjen kan bistå med rekommendationer på lämpliga entreprenörer.
Med Totalansvar	Sommarnöjen svarar för upphandling, projektledning, kvalitetskontroll, fakturering och ansvar för markarbeten.
Kostnad för markarbete	Genomsnittlig kostnad för plintgrund är 2.000 kr per kvadratmeter byggyta. Genomsnittlig kostnad för dragning av el och VA är 1.500 kr per löpmeter. Faktiska kostnader är beroende av byggplatsen och beräknas av markentreprenör på plats.

**Övriga kostnader**

Byggherrekostnader	Byggherrens kostnader vid nybyggnation omfattar kommunens avgift för bygglov, kontrollansvarig, besiktningsman, sotarfejarmästare (om huset är utrustat med kamin) och färdigställandeskydd (som en del kommuner kräver). Kostnaderna varierar efter storlek på hus och kommun. Genomsnittligt belopp för ett fjällhus är ca 50-60.000 kr.
--------------------	--

**Montering**

Standardmontering	Nyckelfärdig montering ingår vid husleverans i normalt antal moduler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinter 30 och Vinter 50: 1 modul.</li> <li>• Vinter 75 och Vinter 100: 4 moduler.</li> </ul>
Specialmontering	Om speciella vägförhållanden, stort avstånd från väg till byggplats eller sjöleverans gör att huset behöver levereras i mindre (och fler) moduler än standard tillkommer ersättning för ytterligare montering enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid 2 moduler istället för 1 modul: 100.000</li> <li>• Per ytterligare modul: 40.000 kr.</li> </ul>

**Städning och sopor**

Städning	Sommarnöjen svarar för städning efter montering. Ytterligare städning efter besiktning och före inflyttning rekommenderas.
Sophantering	Sommarnöjens svarar för sophantering efter montering.

## Trygghet

---

Fabrikskontroller	Sommarnöjens egenkontroller i fabriken utförs dels av de arbetslag som ansvarar för de enskilda momenten i tillverkningsprocessen, dels av en intern besiktningsman som kontrollerar husets samtliga delar. Protokollet från den interna besiktningen utvärderas av beställarens projektledare som godkänner huset innan det lämnar fabriken.
Slutkontroll	Sommarnöjens monteringssteam utför egenkontroller under slutmontering på byggplatsen. Dessa omfattar allt från husets slutliga montering och detaljfinish till barnsäkerhet, brandsäkerhet, städning och sophantering.
Slutbesiktning	För att säkerställa sina rättigheter ska beställaren låta en oberoende besiktningsman, utan koppling till Sommarnöjen eller dess försäkringsbolag, besiktiga det färdigmonterade huset. Både beställaren och Sommarnöjen ska kallas till besiktningen och besiktningsmannen ska undersöka huset med utgångspunkt i köpeavtalet och Konsumentköplagens regler om fel.  Bedömer besiktningsmannen att fel föreligger ska besiktningsmannen redovisa bedömd kostnad för felavhjälpandet i sitt protokoll från slutbesiktningen. Beställaren har rätt att hålla inne betalning motsvarande kostnad för felavhjälpandet fram till att anmärkningarna är åtgärdade.
Ansvar utan Totalansvar	Sommarnöjen är enligt Konsumentköplagen ansvarigt för att utan kostnad avhjälpa fel som fanns vid leveransen av huset och upptäcks inom en tidsperiod på tre år därefter.
Ansvar med Totalansvar	Beställaren får det utökade skydd som ingår i ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Det innebär att Sommarnöjen har ett ansvar för ursprungliga fel som upptäcks inom en tidsperiod på tio år efter leverans. Detta omfattar både huset och markarbeten som utförts av lokala entreprenörer.
Försäkring	Ansvarsförsäkring ingår.
Brandskydd	I det fall särskild brandskyddsdocumentation krävs anlitas konsult till självkostnad. Om placering till annan byggnad kräver särskild brandklassning utförs detta till självkostnad.

## Rabatter

---

Referenshus	För Sommarnöjen är det viktigt att alla beställare får likadana priser och villkor, också över tid. Därför har vi fasta och transparenta priser och arbetar inte med kampanjer och individuella rabatter.  Beställare som väljer hus som är intressanta för oss att visa upp, på orter där vi behöver fler visningshus, erbjuds möjlighet till referenshussamarbete. Det innebär att huset fotograferas och att vi genomför 5-20 schemalagda visningar av huset under en period på två år. För detta utgår en fast ersättning i proportion till husets storlek och specifikationer.
-------------	---